

Pažljivo nanošenje poliuretanske hidroizolacije na prethodno pripremljene dijelove betonske fasade, oko prozora i vrata, te na mjestima gdje su bile pukotine u tenonskom zidu. Obračun po m² hidroizolirane površine zida.

m² 2 a

5.

Nabava i izrada termofasade na istočnoj fasadi zgrade suda od tvrdih ploča kamene vune za fasade, koje se lijepe građevinskim ljepilom, na podlogu betonskog zida, koja je prethodno premazana odgovarajućim primerom. Nakon što se ploče kamene vune zalijepe, potrebno ih je usidriti platičnim vijcima sa širokom glavom, prema uputi proizvođača. Potpm je potrenmo nanjeti dvije ruke građevinskog Ljepila, na način da se nakon prvog sloja ljepila , utisne odgovarajuća plastična mrežica, preko koje se nanosi drugi izravnavajući sloj građevinskog ljepila. Kad se zadnji sloj ljepila osuši Potrebno je nanjeti sloj silikonske žbuke , granulacije, 1,5 mm u boji što sličnijoj postojećoj fasadi. Obračun po m² kompletno završene fasade.

m² 168 a

6.

Pažljiva demontaža starog oštećenog limenog opšava sa vrha zida. Stavka podrazumjeva i odvoz na gradsku deponiju. Opšav je razvijene širine cca 30 cm. Obračun po m demontiranog opšava.

m 13,0 a

7.

Nabava i ugradanja limenog opšava od aluminijskog plastificiranog lima, debljine 1,5 mm, razvijene površine 40 cm. Opšav ima i okapnik od 4 cm. Nakon što se okapnik ugradi u betonski zid, potrebno je spoj obraditi trajnoelastičnim kitom. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju limenog opšava, sav potreban rad, alate, kit isl. Obračun po m ugrađenog opšava.

m 13,0

a

UKUPNO :

PDV 25% :

SVEUKUPNO :